רשימת בדיקה להעברת מעבדה

מ־8 שבועות לפני ועד שהמעבדה עובדת שוב. סמנו כל שלב שבוצע.

הובלות בדרך

8 שבועות לפני

- [ ] ממנים אחראי מעבר מטעם המעבדה
- [ ] מכינים רשימת ציוד לפי חדרים, עם מידות ומשקל לציוד הגדול
- [ ] בודקים את המעבדה החדשה: חשמל, גזים, ניקוז, מיזוג ומקום לכל מכשיר
- [ ] פונים ליצרנים ולטכנאים של המכשירים ושואלים מה דרוש לניתוק ולחיבור
- [ ] מבקשים הצעת מחיר להובלה

4 שבועות לפני

- [ ] מכינים שרטוט של המעבדה החדשה עם מקום לכל מכשיר וריהוט
- [ ] קובעים תאריך עם חברת ההובלה, הטכנאים והנהלת שני הבניינים
- [ ] מזמינים בודק מוסמך למנדפים ולארונות הבטיחות ליום שאחרי ההצבה
- [ ] מחליטים מה לא עובר: ציוד ישן, ריהוט וחומרים שפג תוקפם

שבועיים לפני

- [ ] מתכננים את העברת הדגימות ומקפיא גיבוי
- [ ] מסדרים מעליות, חניה ושעות פריקה בשני הבניינים
- [ ] מקבלים חומרי אריזה ומתחילים לארוז ציוד שלא בשימוש
- [ ] מעדכנים ספקים ושליחים על הכתובת החדשה

שבוע לפני

- [ ] מוציאים חומרים כימיים וביולוגיים ואורזים אותם לפי נהלי המעבדה
- [ ] מנקים ומחטאים מנדפים, ארונות בטיחות, אינקובטורים ומקררים
- [ ] מצלמים חיבורים של מכשירים לפני הניתוק
- [ ] מסמנים כל ארגז ומכשיר במספר ובשם החדר ביעד

יום לפני

- [ ] טכנאים מנתקים מכשירים ונועלים חלקים זזים
- [ ] מפשירים ומייבשים מקררים ומקפיאים שעוברים ריקים
- [ ] מגבים נתונים מהמחשבים של המכשירים
- [ ] מוודאים שהמעבדה החדשה פתוחה, נקייה ומוכנה

ביום ההובלה

- [ ] אחראי המעבר בשני הקצוות, עם השרטוט
- [ ] קודם מקפיאים, מנדפים וציוד רגיש, אחר כך ריהוט וארגזים
- [ ] כל פריט מוצב בחדר ובמקום שסומנו
- [ ] בודקים שכל הארגזים הגיעו לפי הרשימה

אחרי ההובלה

- [ ] מקפיאים ומקררים עומדים לפני הדלקה לפי הוראות היצרן
- [ ] בודק מוסמך מאשר מנדפים וארונות בטיחות ביולוגית
- [ ] טכנאים מחברים, מכיילים ובודקים מכשירים
- [ ] מחזירים דגימות רק אחרי שהמקפיא הגיע לטמפרטורה

מי אחראי על מה

- המעבדה: חומרים כימיים וביולוגיים, ניקוי וחיטוי, דגימות ותיעוד
- טכנאים ויצרנים: ניתוק, חיבור, כיול ובדיקה של מכשירים
- חברת ההובלה: אריזה, הובלה, הצבה במקום ותיאום ביום ההובלה
- הנהלת הבניינים: מעליות משא, חניה, שעות עבודה ואישורי כניסה

052-413-4731 · info@hovalot-baderech.com · hovalot-baderech.com